

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga/Biaya

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Keterangan
Pengaspalan / Pelebaran Jalan Desa Pattedong - ToBia Kecamatan Ponrang Selatan			
DIVISI 1. UMUM			
Mobilisasi	LS	1	
DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)			
Penyiapan RK3K terdiri atas	Set	1	
Alat Pelindung Kerja dan Pelindung Diri	Set	1	
Personel Keselamatan Konstruksi	Set	1	
Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	Set	1	
Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas	Set	1	
Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	Set	1	
DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			
Galian Biasa	M3	240,29	
Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Sirtu)	M3	240,29	
Penyiapan Badan Jalan	M2	336	
DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN			
Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	42	
Perkerasan Beton Semen	M3	240,29	
DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL			
Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	160	
Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	36,48	