

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA


INTANSI : BKPSDM KOTA PALANGKA RAYA
 PEKERJAAN : PENATAAN HALAMAN KANTOR DAN DRAINASE BKPSDM
 LOKASI : KOTA PALANGKA RAYA
 TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Harga Satuan Upah & Bahan (Rp)	Jumlah Harga (Rp).	Total (Rp).
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1	Pembesihan Lokasi	Ls	1,00 Unit	442.460,00	442.460,00	
2	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	Ls	1,00 Unit	450.000,00	450.000,00	
3	Pekerjaan Pembuatan Papan Nama Kegiatan	Ls	1,00 Unit	200.000,00	200.000,00	
4	Pekerjaan Pembersihan Akhir Kegiatan	Ls	1,00 Unit	380.000,00	380.000,00	
					Jumlah I	1.472.460,00
II. PEKERJAAN PAVINGBLOCK						
1	Pekerjaan Timbunan pasir bawah pavingblock	A.2.3.1.11.	31,95 M3	373.026,00	11.918.180,70	
2	Pekerjaan Pemasangan Pavingblock	A.4.4.2.28.	319,45 M2	275.938,00	88.148.394,10	
					Jumlah II	100.066.574,80
III. PEKERJAAN PENGECATAN PAVINGBLOCK						
1	Pekerjaan pengecatan pavingblock	A.4.7.1.10. a	319,45 M2	25.949,90	8.289.695,56	
					Jumlah III	8.289.695,56
IV. PEKERJAAN COR LANTAI						
1	Pekerjaan Cor Beton Pengunci Pavingblock	A.4.1.1.4	2,62 M3	1.501.200,00	3.933.144,00	
					Jumlah IV	3.933.144,00
V. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN						
1	Pekerjaan Cor Beton Lantai Saluran	A.4.1.1.4	0,26 M3	1.501.200,00	390.312,00	
2	Pekerjaan pasangan Batu Bata 1/2 Bata	A.4.4.1.9.	8,50 M2	185.376,75	1.575.702,38	
3	Pekerjaan Plesteran	A.4.4.2.4.	12,24 M2	105.805,48	1.295.059,08	
					Jumlah V	3.261.073,45

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 1.472.460,00
II	PEKERJAAN PAVINGBLOCK	Rp. 100.066.574,80
III	PEKERJAAN PENGECATAN PAVINGBLOCK	Rp. 8.289.695,56
IV	PEKERJAAN COR LANTAI	Rp. 3.933.144,00
V	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	Rp. 3.261.073,45
	jumlah biaya konstruksi	Rp. 117.022.947,81
	PPN 11 %	Rp. 12.872.524,26
	Total Biaya + PPN 11 %	Rp. 129.895.472,06
	DIBULATKAN	Rp. 129.895.000,00
Terbilang : /// SERATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH ///		

Palangka Raya, 25 April 2024

Penawar,
CV. MAHAKARYA UTAMA



H. ASYATILLAH AMRI

Direktur