

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI DAS BARITO
LOKASI : DAS BARITO KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN : 2023


No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
		54.290.000,00
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	5.000.000,00
B	PELAKSANAAN (SMK3)	446.956.020,00
C	PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI 1,4 M2	315.217.540,00
D	PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI 1,00 M2	
	JUMLAH	821.463.560,00
	PPN 11 %	90.360.991,60
	TOTAL FISIK	911.824.551,60
	DIBULATKAN	911.824.550,00

Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah

Palangka Raya, 08 Oktober 2023

Penawar,

CV. MITRA PERSADA
Pusat Palangka Raya


ALVIANUS
Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI DAS BARITO
LOKASI : DAS BARITO KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Papan Proyek	1,00	Ls	450.000,00	450.000,00
2	Site Survey dan Penentuan Posisi	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Pengadaan patok tanda titik lokasi pasang rambu	46,00	Set	40.000,00	1.840.000,00
4	Mobilisasi dan Demobilisasi personil & peralatan	1,00	Ls	47.000.000,00	47.000.000,00
	Sub Jumlah A				54.290.000,00
B PELAKSANAAN (SMK3)					
1	SMK3	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
	Sub Jumlah B				5.000.000,00
C PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI 1,4 M2					
1	Pengadaan daun rambu (ACP dengan tebal 3 mm)	36,40	M2	3.235.000,00	117.754.000,00
2	Baja siku 30.30.3 mm (bingkai daun rambu)	279,21	Kg	60.000,00	16.752.600,00
3	Pengecatan rangka daun rambu	18,20	M2	143.000,00	2.602.600,00
4	Pengadaan Tiang Beton Pabrikasi 9 m HL 555 KgV/pc	26,00	Btg	4.000.000,00	104.000.000,00
5	Plat Besi Galvanis t = 3 mm (Klem)	104,00	Bh	28.000,00	2.912.000,00
6	Plat Besi Galvanis t = 6 mm (Sirip Piapa)	52,00	Bh	20.000,00	1.040.000,00
7	Plat Besi Galvanis t = 5 mm (Klem Plat Sirip)	104,00	Bh	25.000,00	2.600.000,00
8	Pipa 2 inch (sambungan tiang dengan lengan daun)	31,20	M	90.000,00	2.808.000,00
9	Penutup pipa 2 inch	104,00	Bh	20.000,00	2.080.000,00
10	Pengecatan Tiang	186,14	M2	143.000,00	26.618.020,00
11	Pemotongan	520,00	Titik	14.400,00	7.488.000,00
12	Pengeboran	520,00	Titik	14.400,00	7.488.000,00
13	Pengelasan	1.040,00	Cm	7.900,00	8.216.000,00
14	Mur Baut ukuran 6 mm	260,00	Bh	11.000,00	2.860.000,00
15	Mur Baut ukuran 10 mm	104,00	Bh	12.000,00	1.248.000,00
16	Mur Baut ukuran 18 mm	208,00	Bh	15.000,00	3.120.000,00
17	Bantalan Karet	104,00	Bh	20.000,00	2.080.000,00
18	Stiker Logo Perhubungan	26,00	Bh	20.000,00	520.000,00
19	Stiker Tahun Anggaran	26,00	Bh	11.500,00	299.000,00
20	Stiker Identitas Rambu	26,00	Bh	10.000,00	260.000,00
21	Galian pondasi kedalam 4m	7,35	M3	288.000,00	2.116.800,00
22	Pemasangan Tiang Rambu	26,00	Unit	3.660.500,00	95.173.000,00
23	Biaya Pengangkutan dari workshop ke lokasi	26,00	Unit	1.345.000,00	34.970.000,00
24	Perakitan dan Penyetelan daun rambu	26,00	Ls	75.000,00	1.950.000,00
	Sub Jumlah C				446.956.020,00
D PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI 1,00 M2					
1	Pengadaan daun rambu (ACP dengan tebal 3 mm)	20,00	M2	3.235.000,00	64.700.000,00
2	Baja siku 30.30.3 mm (bingkai daun rambu)	169,56	Kg	60.000,00	10.173.600,00
3	Pengecatan rangka daun rambu	14,00	M2	143.000,00	2.002.000,00
4	Pengadaan Tiang Beton Pabrikasi 9 m HL 555 KgV/pc	20,00	Btg	4.000.000,00	80.000.000,00
5	Plat Besi Galvanis t = 3 mm (Klem)	80,00	Bh	28.000,00	2.240.000,00
6	Plat Besi Galvanis t = 6 mm (Sirip Piapa)	40,00	Bh	20.000,00	800.000,00
7	Plat Besi Galvanis t = 5 mm (Klem Plat Sirip)	80,00	Bh	25.000,00	2.000.000,00
8	Pipa 2 inch (sambungan tiang dengan lengan daun)	24,00	M	90.000,00	2.160.000,00
9	Penutup pipa 2 inch	80,00	Bh	20.000,00	1.600.000,00
10	Pengecatan Tiang	143,18	M2	143.000,00	20.474.740,00
11	Pemotongan	400,00	Titik	14.400,00	5.760.000,00
12	Pengeboran	400,00	Titik	14.400,00	5.760.000,00
13	Pengelasan	800,00	Cm	7.900,00	6.320.000,00
14	Mur Baut ukuran 6 mm	200,00	Bh	11.000,00	2.200.000,00
15	Mur Baut ukuran 10 mm	80,00	Bh	12.000,00	960.000,00
16	Mur Baut ukuran 18 mm	160,00	Bh	15.000,00	2.400.000,00
17	Bantalan Karet	80,00	Bh	20.000,00	1.600.000,00
18	Stiker Logo Perhubungan	20,00	Bh	20.000,00	400.000,00
19	Stiker Tahun Anggaran	20,00	Bh	11.500,00	230.000,00
20	Stiker Identitas Rambu	20,00	Bh	10.000,00	200.000,00
21	Galian pondasi kedalam 4m	5,65	M3	288.000,00	1.627.200,00
22	Pemasangan Tiang Rambu	20,00	Unit	3.660.500,00	73.210.000,00
23	Biaya Pengangkutan dari workshop ke lokasi	20,00	Unit	1.345.000,00	26.900.000,00
24	Perakitan dan Penyetelan daun rambu	20,00	Ls	75.000,00	1.500.000,00
	Sub Jumlah D				315.217.540,00
	Suh Total (A + B + C + D)				821.463.560,00
	PPN 11%				90.360.991,60
	Jumlah Total				911.824.551,60
	Pembulatan				911.824.550,00

Terbilang : Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Ratus

Palangka Raya, 08 Oktober 2023

Penawar,

CV. MITRA PERSADA
Palangka Raya
CV. MITRA PERSADA
PALANGKA RAYA

ALVIANUS