

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Pekerjaan	: Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah (Ladasan Kontainer Sampah)
Nilai Total HPS	: Rp. 96.666.570,00
Jangka Waktu Pekerjaan	: Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 60 (Enam Puluh) Hari Kalender (HK), terhitung sejak SPK (termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 180 (Seratu Delapan Puluh) Hari Kalender (HK)
Lokasi Pekerjaan	: Kota Singkawang
Pekerjaan Utama	: 1. Pekerjaan Pondasi 2. Pekerjaan Landasan kontainer (5 unit)
Uraian Pekerjaan	: 1. Pekerjaan Pendahuluan 2. Pekerjaan Landasan kontainer (5 unit) - Jl. Gunung Kerinci (1 unit) - Jl. Gunung Ceremai (1 unit) - Jl. Trisula (1 unit) - Jl. Kalisan Dalam (2 unit) 1. Pekerjaan Pembongkaran Pembongkaran landasan lama, dinding TPS yang masih tersisa 2. Galian tanah 3. Balok Sloof uk. 15/40 cm • Cor beton mutu f'c 17 MPa • Besi Tulangan 6 Ø 13 mm • Beugel Besi Tul. Ø 8 - 150 mm • Bekisting 4. Pek. Lantai Bahan : a) Besi Tulangan Ø 10 mm b) Wiremesh M6 c) Pasir Alas d) Bekisting 5. Cor beton mutu f'c 17 MPa a. Semen yang d1pergunakan sebaga1 bahan beton adalah Portland Cement (PC) Tipe I. b. Satu komponen beton tidak boleh dikerjakan dengan menggunakan lebih dari satu merek semen. ✓ Agregat Halus (Pasir) a. Pasir beton harus bermutu baik, berbutir tajam dan keras tidak mengandung bahan organis dan sejenisnya b. Agregat halus harus bersih dan tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% (terhadap berat kering) serta memenuhi gradasi yang baik.


- c. Semen yang digunakan sebagai bahan beton adalah Portland Cement (PC) Tipe I.
- d. Satu komponen beton tidak boleh dikerjakan dengan menggunakan lebih dari satu merek semen.
- ✓ Air
- Air yang dipakai untuk pembuatan dan perawatan beton harus air tawar dan bersih, bebas dari zat-zat kimia yang bisa merusak beton
6. Dinding Batako Pembatas
Pemasangan 1 m² Dinding Batako dengan Mortar Tipe S, f_c' 12,5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP)
Bahan :
a) Semen Portland
b) Pasir pasang
c) Batako uk.20x40x7 cm (cetak mesin)
7. Plesteran T.1,5 cm spesi 1:3
Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm
Bahan :
a) Semen Portland
b) Pasir pasang
8. Pengecatan
Lingkup Pekerjaan:
a) Pengecatan Dinding dalam
b) Pengecatan Dinding luar
Bahan-Bahan
• Lapis Plamur
• Lapis Cat dasar
• Lapis Cat penutup

Material Konstruksi

- : 1. Semen (Portland Cement)
2. Batu
3. Batako
4. Pasir halus
5. Air
6. Bahan-bahan Lainnya

Singawang , September 2024

Pejabat Pembuat Komitmen



EMY HASTUTI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19670101 198603 2 005